Schlosspark „Urbane Berkel“, Coesfeld



Selection

by

KLOSTERMANN

SEIT 1904

MANUFAKTUR | DECADO | NUEVA | VIASTON

Zu neuen Ufern

Verrohrt, überdeckelt, verbaut – der Coesfelder Stadtfluss Berkel führte streckenweise ein Schattendasein. Dann kam die Regionale 2016 mit dem Projekt „Urbane Berkel“.

Die NRW-Städtebauförderung für das westliche Münsterland hat den Umbau der Innenstadt-Berkel in Fluss gebracht. Pünktlich zur Eröffnung des ersten fertigen Teilstücks Ende Juni 2017 im Coesfelder Schlosspark zeigt das kleine fließende Gewässer ein neues Gesicht: An sanft modellierten Ufern laden Treppenanlagen mit Sitzplätzen und ein Wasserspielplatz zum Verweilen, Wuseln und Waten an der Berkel ein.

Premiere feierte zudem eine temporär nutzbare Theaterbühne mitten im Fluss. Darüber hinaus lockt ein barrierefreier Rundweg mit neuen VIASTON und NUEVA Pflasterungen, Fußgängerbrücken und Ruhebänken Spaziergänger in den Park. Offensichtlich ist das Konzept für die Aufwertung und Belebung des urbanen Freiraums aufgegangen – und somit auch viele Projektideen aus der Bürgerschaft.

Die Parkbausteine ließ das Landschaftsarchitekten-Team SWUP (Seebauer, Wefers und Partner) von Klostermann anfertigen. Die Manufaktur des Betonwerks ist spezialisiert auf Maßanzüge aus selbstverdichtendem Hochleistungsbeton, wie sie auch für die Metamorphose der Berkel geplant waren. Ob Sitz- oder Trittstufen, Ufer-, Kaskaden- oder Flussbettsteine, ob Brückenplatte oder Parkbank, Pflasterstein oder Pflasterplatte – lauter Sondermodelle für eine höchst individuelle Stadtlandschaft.

Die letzten „Baulücken“ liegen unter Wasser in den Flussbettsteinen. Dabei werden die Aussparungen sukzessive durch die von Bürgern und Künstlern gestalteten „Berkelsteine“ komplettiert.

Arrondiert wird das SWUP-Konzept durch eine neu definierte Steinfarbe. Das freundlich-helle Sandsteingelb unterstreicht zum einen die neuen Konturen der Berkel und korrespondiert zum anderen mit den cremefarbenen Fassaden am Schlosspark.

An diesem Gestaltungsduktus orientieren sich auch die nächsten Bauabschnitte. Im Zuge werden flussbegleitende Straßenzüge mit DECADO Langformaten befestigt und im weiteren Uferverlauf ein zweiter Erlebnisraum mit Promenade, Radweg und angenehmen Sitzplätzen direkt am Wasser geschaffen. Unterdessen laufen in der Manufaktur mannshohe Winkelstützen für die neuen Ufermauern vom Band.

BAUTAFEL

Bauherr:
Stadt Coesfeld

Freiraumplanung:
SWUP GmbH – Landschaftsarchitektur, Stadtplanung und Mediation, Berlin

Bauausführung:
M & O Garten- und Landschaftsbau GmbH, Billerbeck

Eingesetzte Produkte:

- **BETOLINE**
  Sitzblöcke, Blockstufen, Staustufen, Sitzbänke, Winkelstützen, Einfassungen u. Brückenplatten
  gesamt: ca. 1.450 St.
- **DECADO finerro**
  ca. 17.500 m² | Gelb-Granit
- **NUEVA finerro**
  154 m² | Gelb-Granit
- **VIASTON finerro**
  332 m² | Gelb-Granit